

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอดอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 217,700.- บาท
3. ลักษณะงาน (1) สายกลางบ้าน ดำเนินการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นเงิน 185,100.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายโสธร ชาบัด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายปกรณ์ กันหา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายกลางบ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 11 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 0.55 กม.

ลักษณะสายทางเดิม คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร

ดำเนินการ กม.0+000 – 0+200 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 ม. ไหล่ทางกว้าง - เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร


0

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	141,590.40	1.3074	185,115.29	
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3.2	เงินประกันผลหัก 0%				
3.3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
3.4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				185,115.29	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)				185,100.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)					

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 925,500.00 บาท/กม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ คลังชำนาญ)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปกรณ์ กันหา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโสธร ชาบัด)

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายกลางบ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 11 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย

0.550 กม.

ลักษณะสายทางเดิม

คอนกรีต กว้าง

4.00 เมตร

ดำเนินการ กม.0+000 - 0+200 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว

200.00 ม. ไหล่ทางกว้าง - เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
2.1	Tack Coat	800.00	ตร.ม.	4.16	7.02	8,944.00	1.3074	11,693.39
2.2	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา4ซม.)	800.00	ตร.ม.	155.44	10.37	132,646.40	1.3074	173,421.90
3	งานตีเส้นจราจร							
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					141,590.40		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3074	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							185,115.29

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายสุเมธ คลังขำนาญ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายปรกรณ์ กันหา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายโสธร ชำปัด)

กรรมการ