

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายแยกรอบบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านซับสมบูรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 201,600.- บาท
3. ลักษณะงาน (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร (2) ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นเงิน 201,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายโสธร ซาบัด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายไกรทอง ตวนชัยภูมิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด)

รายละเอียด 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

2. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายแยกรอบบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านซับสนุมบูรณ์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154,973.44	1.3074	202,612.28	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เสื่อนโซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			202,612.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียงทั้งสิ้น			201,600.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไกรทอง ดวนชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสธร ชาปัด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำพนด)

รายการ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.กำพนด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร ทน 0.15 เมตร

2.ลงลูกรังโหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายแยกรอบบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.69	709.80	709.80	*หรือคิดเป็นพื้นที่
2	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ไม่น้อยกว่า
3	งานรองพื้นที่ทางลูกรัง	15.00	ลบ.ม.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	420 ตร.ม.*
4	งานโหล่ทางลูกรัง	14.00	ลบ.ม.	100.00	1,400.00	-	-	1,400.00	*ดูจริงในพื้นที่*
5	งานทรายหยาบรองพื้นที่ทาง	21.00	ลบ.ม.	215.00	4,515.00	99.00	2,079.00	6,594.00	
6	งานผิวทาง คสล.	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท หนึ่ง	431.00	ถุง	121.49	52,362.19	-	-	52,362.19	
	-ทรายหยาบผสมคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	493.65	17,771.40	-	-	17,771.40	
	-หินผสมคอนกรีต(เบอร์ 1-2)	69.00	ลบ.ม.	560.00	38,640.00	-	-	38,640.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-ตะแกรงเหล็ก O4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	420.00	ตร.ม.	24.00	10,080.00	5.00	2,100.00	12,180.00	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ O 19 มม.	4.00	เส้น	430.47	1,721.88	-	-	1,721.88	
	-เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย O 12 มม.	11.00	เส้น	161.47	1,776.17	-	-	1,776.17	
รวมยอดยกไป								153,933.44	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด)

รายการ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.กำหนด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร

2.ลงลูกรังโกล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายแยกรอบบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
8	ยางแอสฟัลท์	52.00	ลิตร	15.00	780.00	5.00	260.00	153,933.44		
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	1,040.00		
10							-		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									154,973.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ คดีงชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไกรทอง ตวนชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสธร ชำปัด)