

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 217,700.- บาท
3. ลักษณะงาน (1) สายกลางบ้าน ดำเนินการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นเงิน 185,100.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายโสธร ชาบัด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายปกรณ์ กันทา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายกลางบ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 0.5 กม.

ลักษณะสายทางเดิม คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร

ดำเนินการ กม.0+000 - 0+200 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 ม. ไหล่ทางกว้าง - เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

0

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	ประเภทงานทาง	141,590.40	1.3074	185,115.29	
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			185,115.29	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)			185,100.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 925,500.00 บาท/กม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปกรณ์ กันหา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายโสธร ชาบัด)

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายกลางบ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย

0.500 กม.

ลักษณะสายทางเดิม

คอนกรีต กว้าง

4.00 เมตร

ดำเนินการ กม.0+000 - 0+200

ผิวจราจร กว้าง

4.00

เมตร

ยาว

200.00

ม. ไหล่ทางกว้าง

-

เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

800.00

ตารางเมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

800.00

ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Tack Coat	800.00	ตร.ม.	4.16	7.02	8,944.00	1.3074	11,693.39
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา4ซม.)	800.00	ตร.ม.	155.44	10.37	132,646.40	1.3074	173,421.90
3	งานตีเส้นจราจร							
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					141,590.40		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3074	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							185,115.29

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปกรณ์ กันทา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโสธร ชาบัด)