

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 322,600.- บาท (-สามแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน (1) ดำเนินการลงลูกรังถนนที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายนายจันทา บุญพบ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด (2) ดำเนินการขุดดิน/เทคอนกรีตรองพื้น/วางท่อเดิมใหม่และเพิ่มท่อ คสล. ขนาดØ 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน (3) ดำเนินการลงลูกรังถนนที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายนายคำปี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด (4) ดำเนินการซ่อมถนน คสล. สายรอบบ้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.5 ลบ.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. (5) ดำเนินการลงลูกรังถนนที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายแยก (โคกสง่า-ซับทอง)-ซับเอ็นห้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. (6) ดำเนินการลงลูกรังถนนที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายแยก (โคกสง่า-ซับทอง)-หนองซ้อ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 322,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายโสธร ชาบัด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายธวัชชัย ฉล่องภูมิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3

รายการ (1)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายนายจันทา บุญพบ
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 0.60เมตร สูง 0.60เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด

(2)ดำเนินการขุดดิน / เทคอนกรีตรองพื้น / วางท่อเดิมใหม่ และเพิ่มท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน
พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทั้ง 2 ด้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.50 ลบ.ม.

(3)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ)สายนายคำปี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
กว้าง 1.00เมตร สูง 1.00เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด

(4)ดำเนินการซ่อมถนน คสล. สายรอบบ้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.5 ลบ.ม. และปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

(5)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สามแยก(โคกสง่า-ซับทอง)-ซับเอ็นอ้า
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม.

(6)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สามแยก(โคกสง่า-ซับทอง)-หนองซ้อ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า ตำบลห้วยไร่ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	246,949.63	1.3074	322,861.95	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			322,861.95	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียงทั้งสิ้น			322,600.00	
ตัวอักษร					(-สามแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมธ คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโสธร ช่างดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัชชัย ฉลองภูมิ)

รายละเอียดการกำหนดราคาตกลง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3

รายการ (1) ดำเนินการลงุดรังก่อถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ)สายนายจันทา บุญพบ ผิวจระจกรกว้าง 3.00เมตร ยาว 600เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร

มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 0.60เมตร สูง 0.60เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด

(2) ดำเนินการขุดดิน เทคอนกรีตรองพื้น วางท่อเดิมใหม่ และเพิ่มท่อ คสล. ขนาด ๐ 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทั้ง 2 ด้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.50 ลบ.ม.

(3) ดำเนินการลงุดรังก่อถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ)สายนายคำปี ผิวจระจกรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.00เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด

(4) ดำเนินการซ่อมถนน คสล. สายรอบบ้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.5 ลบ.ม. และปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

(5) ดำเนินการลงุดรังก่อถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สามแยก(โคกสง่า-ทับทอง)-ซับเย็นเข้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม.

(6) ดำเนินการลงุดรังก่อถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สามแยก(โคกสง่า-ทับทอง)-หนองซ้อ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน ดินขุดเฉพาะที่	22.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	2,178.00	
2	งานลูกรัง ลงลูกรัง	1,670.00	ลบ.ม.	100.00	167,000.00	-	-	167,000.00	
3	เครื่องจักร ปรับเกรด ยกทรง	18,800.00	ตร.ม.	-	-	1.69	31,772.00	31,772.00	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรื้อถนนพื้น คสล. หนา 0.15 ม.	30.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,100.00	2,100.00	**รื้อขนไป**
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								203,050.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3

รายการ (1)ดำเนินการลงอุโมงค์บริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ)สายนายจันทา บุญพูน ผิวจระกรกว้าง 3.00เมตร ยาว 600เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร มีปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 0.60เมตร สูง 0.60เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด

(2)ดำเนินการขุดดิน เทคอนกรีตรองพื้น วางท่อเดิมใหม่ และเพิ่มท่อ คสล. ขนาด ๐ 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทั้ง 2 ด้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.50 ลบ.ม.

(3)ดำเนินการลงอุโมงค์บริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ)สายนายคำปี ผิวจระกรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.00เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด

(4)ดำเนินการซ่อมถนน คสล. สายรอบบ้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.5 ลบ.ม. และปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

(5)ดำเนินการลงอุโมงค์บริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สามแยก(โคกสง่า-ทับทอง)-ทับเงิน้ำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม.

(6)ดำเนินการลงอุโมงค์บริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สามแยก(โคกสง่า-ทับทอง)-หนองซ้อ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมยอดยกมา							203,050.00	
	งานคอนกรีต คสล.	13.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	3,978.0	3,978.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท หนึ่ง	89.00	ถุง	121.49	10,812.61	-	-	10,812.61	
	-ทรายหยาบผสมคอนกรีต	7.00	ลบ.ม.	481.96	3,373.72	-	-	3,373.72	
	-หินผสมคอนกรีต(เบอร์ 1-2)	14.00	ลบ.ม.	558.69	7,821.66	-	-	7,821.66	
	-ตะแกรงเหล็ก 04 มม.@ 0.20X0.20 ม.	35.00	ตร.ม.	24.00	840.00	5.00	175.00	1,015.00	
-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ๑ 12 มม.	54.00	เส้น	175.21	9,461.34	-	-	9,461.34		
-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	กก.	21.78	108.90	-	-	108.90		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								239,621.23	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3

รายละเอียด (1)ดำเนินการลงุดการถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ)สายนายจันทา บุญพบ ฝิดจระจกรกว้าง 3.00เมตร ยาว 600เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 0.60เมตร สูง 0.60เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด

(2)ดำเนินการขุดดิน เทคอนกรีตรองพื้น วางท่อเดิมใหม่ วางท่อใหม่ และเพิ่มท่อ คสล. ขนาด 0 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทั้ง 2 ด้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.50 ลบ.ม.

(3)ดำเนินการลงุดการถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ)สายนายคำปี ฝิดจระจกรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.00เมตร ยาว 4.30 เมตร จำนวน 1 จุด

(4)ดำเนินการซ่อมถนน คสล. สายรอบบ้าน มีจำนวนคอนกรีต 1.5 ลบ.ม. และปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

(5)ดำเนินการลงุดการถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สามแยก(โคกสง่า-ชัยทอง)-ชัยเงินอ้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.800 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม.




(6)ดำเนินการลงุดการถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สามแยก(โคกสง่า-ชัยทอง)-หนองซ้อ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมยอดยกมา	19.14	ลบ.พ.	200.00	3,828.00	-	-	239,621.23	
				-	-	133.00	2,513.70	3,828.00	
7	งานไม้แบบรวมคร่าประกับ	18.90	ตร.ม.	39.70	238.20	-	-	238.20	
8	ช่างแอสฟัลท์	18.00	ลิตร	12.00	216.00	-	-	216.00	
9	งานวางท่อ คสล.	1.00	ท่อน	532.50	532.50	-	-	532.50	(*พร้อมปูนยาแนว*)
10	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0 0.60 ม.	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								246,949.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ คลังชำนาญ)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายโสทร ชาติ)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายรัชชัย จดองภูมิ)