

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายบ้านชัยผักกูด-บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 บ้านชัยผักกูด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 143,000.- บาท
3. ลักษณะงาน (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (2) ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นเงิน 143,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปจ.4 จำนวน 3 แผน
 - 5.2 แบบ ปจ.5 จำนวน 1 แผน
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายโสธร ซาปัด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายเทพพนม ปาเป้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด)

รายละเอียด 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านขับผักกูด-บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 บ้านขับผักกูด ตำบลห้วยไร่ อำเภอดอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	112,542.75	1.3074	147,138.39	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เสื่อนโซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,138.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียงทั้งสิ้น			143,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ คลังชำนาญ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโสธร ชำปัด)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทพพนม ปาเป้า)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด)

รายการ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.กำหนด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

2.ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านชัยผักกูด-บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 บ้านชัยผักกูด ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ **รายการเลขที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	300.00	ตร.ม.	-	-	2.00	900.00	900.00	*หรือคิดเป็นพื้นที่
2	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ไม่น้อยกว่า
3	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	300 ตร.ม.*
4	งานไหล่ทางลูกรัง	12.00	ลบ.ม.	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
5	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	23.00	ลบ.ม.	215.00	4,945.00	99.00	2,277.00	7,222.00	
6	งานผิวทาง คสล.	45.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	13,770.0	13,770.00	
	-ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท หนึ่ง	308.00	ก.ม	121.49	37,418.92	-	-	37,418.92	
	-ทรายหยาบผสมคอนกรีต	25.00	ลบ.ม.	501.87	12,546.75	-	-	12,546.75	
	-หินผสมคอนกรีต(เบอร์ 1-2)	48.00	ลบ.ม.	565.89	27,162.72	-	-	27,162.72	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-ตะแกรงเหล็ก O4 มม.@ 0.20X0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	24.00	7,200.00	5.00	1,500.00	8,700.00	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ O 19 มม.	3.00	เส้น	554.54	1,663.62	-	-	1,663.62	
	-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย O 12 มม.	6.00	เส้น	159.79	958.74	-	-	958.74	
รวมยอดยกไป								111,542.75	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.ท่าหมด)

รายการ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.ท่าหมด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

2.ลงลูกเหล็กทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันปฏิบัติการ-บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 บ้านชัยผักกูด ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ลำดับที่ ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมา							111,542.75		
8	ยางแอสฟัลท์	50.00	ลิตร	15.00	750.00	5.00	250.00	1,000.00		
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-		
10										
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									112,542.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเธ คสิงขานาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสธร ชำปัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพพนม ปาเป้า)