

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนบน) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 211,600.- บาท
3. ลักษณะงาน ขุดลอกดิน (พร้อมปรับแต่งคันคู) ขนาดปากลำห้วยกว้าง 20.00 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 12.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร (จากระดับหลังคันคูถึงก้นลำห้วย) ยาว 200.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400 ลบ.ม. พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 186,500.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	140,619.40	1.3266	186,545.70	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เสื่อนโซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			186,545.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)			186,500.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)					

5.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 6.2 นายโสธร ชำปัด | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| 6.3 นายอรรณพ สุวรรณกลาง | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นกรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการขุดลอกลำห้วยยาง(ตอนบน) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7

รายการ(1) ขุดลอกดิน (พร้อมปรับแต่งคันคู) ปากลำห้วยกว้าง 20.00 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 12.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร

(จากระดับหลังคันคูถึงก้นลำห้วย) ยาว 200 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400 ลบ.ม.

(2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง(ตอนบน) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	140,619.40	1.3266	186,545.70	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เสื่อนโซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			186,545.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียงทั้งสิ้น			186,500.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพงษ์ สุวรรณกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสธร ชาปัด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยยาง(ตอนบน) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7

รายการ (1) ขุดลอกดิน (พร้อมปรับแต่งคันคู) ขนาดปากลำห้วยกว้าง 20.00 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 12.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร(จากระดับหลังคันคูถึงก้นลำห้วย) ยาว 200 เมตร
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400 ลบ.ม.

(2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง(ตอนบน) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกดิน (พร้อมปรับแต่งคันคู)	6,400.00	ลบ.ม.	-	-	21.14	135,296.00	135,296.00	
2	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ๆละ 5 ท่อน(พร้อมปูนยาแนว)	10.00	ท่อน	252.34	2,523.40	-	-	2,523.40	
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								140,619.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ คลังชำนาญ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอรรณพ สุวรรณกลาง)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโสธร ชาปัด)