

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 213,000.- บาท
3. ลักษณะงาน ขุดลอกดิน (พร้อมปรับแต่งคันคู) ขนาดปากลำห้วยกว้าง 15.00 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 7.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร (จากระดับหลังคันคูถึงก้นลำห้วย) ยาว 300.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 188,800.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	142,324.00	1.3266	188,807.02	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			188,807.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)			188,800.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)					

5.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 6.2 นายโสธร ชาบัด | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| 6.3 นายอรอนพ สุวรรณกลาง | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นกรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการขุดลอกลำห้วยยาง(ตอนล่าง) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12

รายการ(1) ขุดลอกดิน (พร้อมปรับแต่งคันคู) ปากลำห้วยกว้าง 15.00 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 7.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร
(จากระดับหลังคันคูถึงก้นลำห้วย) ยาว 300 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง(ตอนล่าง) หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	142,324.00	1.3266	188,807.02	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			188,807.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียงทั้งสิ้น			188,800.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพล สุวรรณกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสธร ขาปัด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยยาง(ตอนล่าง) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12
 รายการ (1) ขุดลอกดิน (พร้อมปรับแต่งคันคู) ขนาดปากลำห้วยกว้าง 15.00 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 7.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร(จากระดับคันคูถึงก้นลำห้วย) ยาว 300 เมตร
 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง(ตอนล่าง) หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกดิน (พร้อมปรับแต่งคันคู)	6,600.00	ลบ.ม.	-	-	21.14	139,524.00	139,524.00	
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								142,324.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุเมธ คลังชำนาญ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอรรณพ สุวรรณกลาง)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายโสธร ชำปัด)