

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอดอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 246,500.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน (1) ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สามแยกโสกข้าวสาร-พื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม.

(2) ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายโสกมูลนาค-คลองอีสานเขียว กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม.

(3) ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายแยกโสกข้าวสาร-บ้านประชาแสนสุข กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 246,500.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายโสธร ชำปัด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายปกรณ์ กันหา	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ฯ	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5

รายการ (1)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สามแยกโลกข้าวสาร - พื้นที่ตำบล
โคกมั่งงอย กว้าง 4.50 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม.

(2)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายโลกมุขลานาค-คลองอีสานเขียว
กว้าง 4.50 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม.

(3)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายแยกโลกข้าวสาร-บ.ประชาแสนสุข
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโลกมุขลานาค ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	188,600.00	1.3074	246,575.64	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			246,575.64	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียงทั้งสิ้น			246,500.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเดช คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสธร ชำปัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกรณ์ กันหา)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5

รายการ

- (1)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ)สามแยกโลกข้าวสาร-พื้นที่ตำบลโคกมั่งมัย กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม.
- (2)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ) สายโสมกูด-คลองอีสานเขียว กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม.
- (3)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย(พร้อมปรับเกรด ยกร่อง แต่งเรียบ)สายแยกโลกข้าวสาร-บ.ประชาแสนสุข กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านโสมกูด ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรัง ลงลูกรังพื้นทางเดิม	1,445.00	ลบ.ม.	100.00	144,500.00	-	-	144,500.00	
2	เครื่องจักร ปรับเกรด ยกร่อง	26,250.00	ตร.ม.	-	-	1.68	44,100.00	44,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								188,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสธร /ชาปัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกรณ์ กันหา)